

# कार्यालय नगरपालिका परिषद स्याना (बुलन्दशहर)

## अल्पकालिक निविदा सूचना

नगरपालिका परिषद स्याना के निर्माण कार्यो के लिये अधिकृत प्रथम श्रेणी के टेकेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नगरपालिका परिषद स्याना जनपद बुलन्दशहर वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर अनुमन्य धनराशि में से 5 लाख अथवा इससे अधिक लागत के निम्नलिखित निर्माण कार्य कराने हेतु दिनांक 30.07.2010 को अपराह्न 02 बजे कार्यालय नगरपालिका परिषद स्याना, कार्यालय उपजिलाधिकारी स्याना एवं कार्यालय अपरजिलाधिकारी (प्रशासन) बुलन्दशहर पर सीलबन्द लिफाफों में निविदायें आमंत्रित करती है। जो उसी दिनांक को सांय 04 बजे अपरजिलाधिकारी (प्रशासन) बुलन्दशहर के यहां उपस्थित टेण्डरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। जिसकी निविदा पत्र दिनांक 29.07.2010 को समय प्रातः 10 बजे से सांय 05 बजे तक (कार्यालय समयान्तर्गत) कार्यालय नगरपालिका परिषद स्याना, कार्यालय उपजिलाधिकारी स्याना एवं कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) पर नगद मूल्य पर क्रय किये जा सकते हैं। निविदा पत्र जनपद बुलन्दशहर की एन0आई0सी0 बेवसाइट नम्बर <http://www.bulandshahar.nic.in> पर उक्त तिथियों अनुसार डाउनलोड किये जा सकते हैं। यदि पालिका की निविदा पर एवं निविदादाता द्वारा डाउनलोड किये गये निविदा पत्र के प्रारूप में कोई भिन्नता पायी जायेगी तो उस निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय नगरपालिका परिषद स्याना से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित धनराशि	निविदा मूल्य	धरोहर राशि	कार्य अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	मौ0 पट्टी हुलासराय में स्याना बुगरासी रोड पर राकेश की दुकानों से श्यामू के मकान तक सी0सी0 रोड/सीमेन्ट इन्टरलाकिंग टाईल्स मार्ग का निर्माण कार्य।	728000/-	500/-	14600/-	02 माह
2.	मौ0 पट्टी हुलासराय में स्याना बुगरासी रोड पर लाला फकीरा से राजकुमार चौहान के मकान तक सी0सी0 रोड/सीमेन्ट इन्टरलाकिंग टाईल्स मार्ग का निर्माण कार्य।	820360/-	500/-	16400/-	02 माह
3.	कोतवाली रोड बुलन्दशहर बस अड्डे की पुलिया से हमीदुल्ला की दुकान तक प्रीमिक्सिंग का कार्य।	669900/-	500/-	13400/-	01 माह
4.	मौ0 पट्टी हरनाम सिंह में स्याना-चांदपुर मार्ग से सुभाष/इन्दर सिंह के मकान/सम्बन्धित गलियों में सी0सी0 रोड/सीमेन्ट इन्टरलाकिंग टाईल्स मार्ग का निर्माण कार्य। (अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित)	1300800/-	1000/-	26000/-	02 माह
5.	बाजार तिराहे संजीव रस्तौगी की दुकान से गढ़ बस स्टैण्ड तक सी0सी0 रोड स्लैब का निर्माण कार्य।	4510000/-	2000/-	90200/-	03 माह
6.	नगरपालिका परिषद स्याना में बुगरासी अड्डे की पुलिया से गढ़ बस स्टैण्ड तक पक्के नाले का निर्माण कार्य।	1161800/-	1000/-	23200/-	02 माह
7.	स्याना-बुलन्दशहर मार्ग पर इकराम पेट्रोल पम्प से संस्कार फार्म हाउस के निकट पुलिया तक पक्के नाले का निर्माण कार्य। (अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित)	1024700/-	1000/-	20500/-	02 माह

- शर्तें:-1. सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।  
2. उपरोक्त सारणी में क्रमांक 04 व 07 पर उल्लिखित निर्माण कार्य अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं।  
3. निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा।  
4. धरोहर राशि एन0एस0सी0/बैंक फिक्स डिपोजिट जो अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद स्याना के पदनाम से बंधक होगी अथवा नगद रूप में नगरपालिका परिषद स्याना में जमा कर सम्बन्धित रसीद टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी अन्यथा की स्थिति में टेण्डर स्वीकार नहीं होगा।  
5. किसी भी टेण्डर को कारण सहित निरस्त करने का अधिकार नगरपालिका परिषद स्याना में निहित होगा।

अधिशासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)

अध्यक्ष  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)


पत्र सं0 224/न0पा0परि0 स्याना/2010-11/निर्माण कार्य/दिनांक 14.07.2010

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ, स्तरीय कार्यवाही करने एवं अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु:-


- जिलाधिकारी महोदय, बुलन्दशहर को शासनादेश संख्या 609/नौ-9-2007-249ज/06 लखनऊ दिनांक 26 फरवरी 2007 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ।
- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) महोदय, बुलन्दशहर।
- उपजिलाधिकारी महोदय, स्याना।
- अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद बुलन्दशहर, सिकन्द्राबाद, खुर्जा, अनूपशहर, शिकारपुर, डिबाई, जहाँगीराबाद, गुलावठी व नगर पंचायत बी0बी0 नगर, बुगरासी, खानपुर।
- सम्पादक अमर उजाला को इस आशय से कि वह अपने समाचार-पत्र के आगामी अंक में उक्त निविदा सूचना को न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कर सम्बन्धित पत्र की तीन प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
- सम्पादक दैनिक जागरण को इस आशय से कि वह अपने समाचार-पत्र के आगामी अंक में उक्त निविदा सूचना को न्यूनतम स्पेस (12पाइन्ट) में प्रकाशित कर सम्बन्धित पत्र की तीन प्रतियों सहित बिल इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।
- एन0आई0सी0 बेवसाइट नम्बर <http://www.bulandshahar.nic.in> बुलन्दशहर को इस आशय से कि वह उक्त टेण्डर नोटिस के साथ टेण्डर नोटिस में उल्लिखित सभी सात निर्माण कार्यो के टेण्डर फार्म जो अलग-अलग संलग्न किये जा रहे हैं, को उक्त बेवसाइट पर डाउनलोड करने कष्ट करें। (P.D.F. Formate पर सीडी संलग्न है)

अधिशासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)

कार्यालय नगरपालिका परिषद स्याना (बुलन्दशहर)



अधिशासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)



अवर अभियन्ता  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)

निविदा पत्र

कार्य का नाम: **मा० पट्टी हुलासराय में स्याना बुगरासी रोड पर राकेश की दुकानों से श्यामू के मकान तक सी०सी० रोड/सीमेन्ट इन्टरलाकिंग टाईल्स मार्ग का निर्माण कार्य।**

आगणन धनराशि :- 728000 /-

धरोहर राशि :- 14600 /-

निविदा का मूल्य :- 500 /-

अनुबन्ध की दिनांक से कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 02 माह

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6
1.	E/work in filling by ordinary soil i/c lead 5.0 km. from site etc all complete of work.	558.12 m <sup>3</sup>	113.50/ m <sup>3</sup>	
2.	Mechanical compaction of above E/work Qty same as per above Item no. 2	558.12 m <sup>3</sup>	16.50/ m <sup>3</sup>	
3.	P/ Laying of C.C. 1:6:12 with cement: F.sand : 40 mm gauge B/Ballast i/c all matls labour t&p etc all complete of work .	12.07 m <sup>3</sup>	1620.00/m <sup>3</sup>	
4.	M-150 Ist class B/work with 1:4 cement:fine sand mortar i/c all matls labour t&p etc all complete of the work .	28.20 m <sup>3</sup>	2413.00/ m <sup>3</sup>	
5.	12 mm thick Plaster with 1:3 cement:fine sand mortar i/c all matls labour t&p etc all complete of work.	175.30 m <sup>2</sup>	85.00/ m <sup>2</sup>	
6.	R.C.C. 1:2:4 work with cement:C.sand : stone grid i/c all matls labour t&p etc all complete of work.	2.25 m <sup>3</sup>	4528.00/ m <sup>3</sup>	
7.	M.S. Iron work in R.C.C. work.	2.64 qtl	4165.00/qtl	
8.	Collection & Consolidation of 45-63 mm gauge stone Ballast etc. loose thickness 10 cm. & Compected thickness 7.5 cm. & Blinding with stone dust.	40.95 m <sup>3</sup>	2016.42/ m <sup>3</sup>	
9.	Collection & Consolidation of 25-50 mm gauge stone Ballast etc. loose thickness 10 cm. & Compected thickness 7.5 cm. & Blinding with stone dust.	40.95 m <sup>3</sup>	2020.81/ m <sup>3</sup>	
10.	Supply S/Laying of 100 mickron poethene sheets	420.00 m <sup>2</sup>	12.00/ m <sup>2</sup>	
11.	Laying of C.C. Road slab with 1:2:4 Cement : C.sand : stone grid etc. all matls labour t&p all complete of work.	63.00 m <sup>3</sup>	4478.00/ m <sup>3</sup>	
12.	S/ Laying of local sand over base	3.15 m <sup>3</sup>	170.00/ m <sup>3</sup>	
13.	S/ F 80 mm thick cement Inerlocking tiles i/e all matls labour t&p etc. all compelet of work.	126.00 m <sup>2</sup>	619.00/ m <sup>3</sup>	
14.				

मैंने/हमने.....निवासी.....जो इस पालिका में .

.....पंजीकृत ठेकेदार हैं।

उपरोक्त कार्य/मदों का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अतः मैं/हम इस कार्य को आगणित दरों से .....(शब्दों में)

प्रतिशत उच्च/निम्न/समान दरों पर कार्य करने को तैयार/सहमत हूँ/हैं।


:- शर्तें :-

- कार्य का निष्पादन उ०प्र० लोक निर्माण विभाग की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
- कार्य में कमी/बढ़ोत्तरी होने पर कोई अतिरिक्त दर की मांग ठेकेदार द्वारा नहीं की जायेगी।
- किसी भी स्तर पर तकनीकी आडिट सेल या अन्य किसी भी विभागीय उच्च अधिकारी द्वारा यहां तक की कार्य के पूर्ण होने पर भी कार्य में बताया गया कमी के लिये एवं इसके सापेक्ष की जाने वाली वसूली भुगतान के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- सड़क निर्माण के समय ठेकेदार सामग्री कार्य स्थल पर चटटे के रूप में इकट्ठा करेगा। सामग्री की माप कराकर अवर अभियन्ता (सिविल) की अनुमति से कार्य शुरू करेगा।
- निविदा, सामग्री की लागत, ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी रायल्टी, छटनी, टेस्टिंग खर्च एवं सामग्री अस्वीकृत कर दिये जाने पर स्थल से हटाने का खर्च आदि को सम्मिलित करते हुए होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर ठेकेदार को नियमानुसार जमानत राशि राष्ट्रीय बचत नियमों के अधीन बचत पत्र अधिशासी अधिकारी के पदनाम से बन्धित कराते हुए देय स्टाम्प पर एक सप्ताह में अनुबन्ध करना होगा अन्यथा की स्थिति में अग्रिम (धरोहर) राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- यदि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से कार्य विरुद्ध कोई वाद मा० न्यायालय में दायर किया जाता है तो उसके प्रतिवाद (प्रतिरक्षा) करन एवं उस पर आये व्यय/दण्ड को वहन करने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- उपरोक्त निविदा कारण सहित स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगरपालिका परिषद स्याना में निहित होगा।  
मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य को बाध्य होऊंगा तथा कार्य की प्रगति अनवरत रखते हुए निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कर दूंगा।


हस्ताक्षर लिपिक विक्रयकर्ता

हस्ताक्षर ठेकेदार पता सहित

कार्यालय नगरपालिका परिषद स्याना (बुलन्दशहर)



अधिकासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)



अवर अभियन्ता  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)

निविदा पत्र

कार्य का नाम: **मौ० पट्टी हुलासराय में स्याना बुगरासी रोड पर लाला फकीरा से राजकुमार चौहान के मकान तक सी०सी० रोड/सीमेन्ट इण्टरलाकिंग टाईल्स मार्ग का निर्माण कार्य।**

आगणन धनराशि :- 820360 /-

धरोहर राशि :- 16400 /-

निविदा का मूल्य :- 500 /-

अनुबन्ध की दिनांक से कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 02 माह

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6
1.	E/work in filling by ordinary soil i/c lead 5.0 km. from site etc all complete of work.	648.25 m <sup>3</sup>	113.50/ m <sup>3</sup>	
2.	Mechanical compaction of above E/work Qty same as per above Item no. 2	648.25 m <sup>3</sup>	16.50/ m <sup>3</sup>	
3.	P/ Laying of C.C. 1:6:12 with cement: F.sand : 40 mm gauge B/Ballast i/c all matls labour t&p etc all complete of work .	9.13 m <sup>3</sup>	1620.00/m <sup>3</sup>	
4.	M-150 Ist class B/work with 1:4 cement: fine sand mortar i/c all matls labour t&p etc all complete of the work .	25.98 m <sup>3</sup>	2413.00/ m <sup>3</sup>	
5.	12 mm thick Plaster with 1:3 cement: fine sand mortar i/c all matls labour t&p etc all complete of work.	171.02 m <sup>2</sup>	85.00/ m <sup>2</sup>	
6.	R.C.C. 1:2:4 work with cement:C.sand : stone grif i/c all matls labour t&p etc all complete of work.	2.25 m <sup>3</sup>	4528.00/ m <sup>3</sup>	
7.	M.S. Iron work in R.C.C. work.	2.64 qtl	4165.00/qtl	
8.	Collection & Consolidation of 45-63 mm gauge stone Ballast etc. loose thickness 10 cm. & Compected thickness 7.5 cm. & Blinding with stone dust.	48.45 m <sup>3</sup>	2016.42/ m <sup>3</sup>	
9.	Collection & Consolidation of 25-50 mm gauge stone Ballast etc. loose thickness 10 cm. & Compected thickness 7.5 cm. & Blinding with stone dust.	48.45 m <sup>3</sup>	2020.81/ m <sup>3</sup>	
10.	Laying of C.C. Road slab with 1:2:4 Cement : C.sand : stone grid etc. all matls labour t&p all complete of work.	61.20 m <sup>3</sup>	4478.00/ m <sup>3</sup>	
11.	Supply S/Laying of 100 mickron polethene sheets	408.00 m <sup>2</sup>	12.00/ m <sup>2</sup>	
12.	S/ Laying of local sand over base	5.95 m <sup>3</sup>	170.00/ m <sup>3</sup>	
13.	S/ F 80 mm thick cement Inerlocking tiles i/e all matls labour t&p etc. all compelet of work.	238.00 m <sup>2</sup>	619.00/ m <sup>3</sup>	
14.				

मैंने/हमने.....निवासी.....जो इस पालिका में .

.....पंजीकृत ठेकेदार हैं।

उपरोक्त कार्य/मदों का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अतः मैं/हम इस कार्य को आगणित दरों से .....(शब्दों में) प्रतिशत उच्च/निम्न/समान दरों पर कार्य करने को तैयार/सहमत हूँ/हैं।


:- शर्तें :-

- कार्य का निष्पादन उ०प्र० लोक निर्माण विभाग की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
- कार्य में कमी/बढ़ोत्तरी होने पर कोई अतिरिक्त दर की मांग ठेकेदार द्वारा नहीं की जायेगी।
- किसी भी स्तर पर तकनीकी आडिट सेल या अन्य किसी भी विभागीय उच्च अधिकारी द्वारा यहां तक की कार्य के पूर्ण होने पर भी कार्य में बताया गया कमी के लिये एवं इसके सापेक्ष की जाने वाली वसूली भुगतान के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- सड़क निर्माण के समय ठेकेदार सामग्री कार्य स्थल पर चटटे के रूप में इकटठा करेगा। सामग्री की माप कराकर अवर अभियन्ता (सिविल) की अनुमति से कार्य शुरू करेगा।
- निविदा, सामग्री की लागत, ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी रायल्टी, छटनी, टेस्टिंग खर्च एवं सामग्री अस्वीकृत कर दिये जाने पर स्थल से हटाने का खर्च आदि को सम्मिलित करते हुए होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर ठेकेदार को नियमानुसार जमानत राशि राष्ट्रीय बचत नियमों के अधीन बचत पत्र अधिकासी अधिकारी के पदनाम से बन्धित कराते हुए देय स्टाम्प पर एक सप्ताह में अनुबन्ध करना होगा अन्यथा की स्थिति में अग्रिम (धरोहर) राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- यदि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से कार्य विरुद्ध कोई वाद मा० न्यायालय में दायर किया जाता है तो उसके प्रतिवाद (प्रतिरक्षा) करन एवं उस पर आये व्यय/दण्ड को वहन करने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- उपरोक्त निविदा कारण सहित स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगरपालिका परिषद स्याना में निहित होगा।  
मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य को बाध्य होऊंगा तथा कार्य की प्रगति अनवरत रखते हुए निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कर दूंगा।


हस्ताक्षर लिपिक विक्रयकर्ता

हस्ताक्षर ठेकेदार पता सहित

कार्यालय नगरपालिका परिषद स्याना (बुलन्दशहर)



अधिकासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)



अवर अभियन्ता  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)

निविदा पत्र

कार्य का नाम: **कोतवाली रोड बुलन्दशहर बस अड्डे की पुलिया से हमीदुल्ला की दुकान तक प्रीमियमिंग का कार्य।**

आगणन धनराशि :- 669900 /-

धरोहर राशि :- 13400 /-

निविदा का मूल्य :- 500 /-

अनुबन्ध की दिनांक से कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 01 माह

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6
1.	<b>WBM Grading III</b> Providing, Laying, speading and compacting stone aggregates of 53-22.4 mm size to water bound macadam specification including speading in uniform thickness hand packing, rolling with Smoth wheel roller 80-100 KN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, Stone screening fo fill up the nterstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density grading 3 as per PWD Specification.	10.17 m <sup>3</sup>	2020.81/m <sup>3</sup>	
2.	Providing and applying primer coat with bitumenn emulsion (SS) on prepared surface of granular base including cleaning of road surface and spraying primer at the rate of 0.70-0.80 kg/sqm usingmannual means.	3650.33 m <sup>2</sup>	19.43/ m <sup>2</sup>	
3.	Providing and appying tack coat with bitumen emulsion (MS) using emulsion distributor at the rate of 0.25 kg per sqm on the prepared bituminous surface cleaned with hydraulic broom..	3650.33 m <sup>2</sup>	7.06/ m <sup>2</sup>	
4.	Provinding, laying, & rolling of open graded premix carmpet of 20 mm thickness composed of 13.2mm to 5.6 mm aggregates either using penetration grade bitumen or emulsion to required line, grade and level to serve as waring couse on a previously prepared base including mixiong in a suitable plant, lying and rolling with a three whell 80-100 KN static roller capacity finished to required level and grades to be followed by seal coat.	3650.33 m <sup>2</sup>	110.40/m <sup>2</sup>	
5.	Providing and laying seal coat 'B' Type sealing the voids in a bitumious surface laidto the specified levels, grade and cross fall	3650.33 m <sup>2</sup>	41.00/ m <sup>2</sup>	

मैंने/हमने.....निवासी.....जो इस पालिका में .

पंजीकृत ठेकेदार हूँ।

उपरोक्त कार्य/मदों का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अतः मैं/हम इस कार्य को आगणित दरों से .....(शब्दों में)

प्रतिशत उच्च/निम्न/समान दरों पर कार्य करने को तैयार/सहमत हूँ/हैं।

—: शर्त :-

- कार्य का निष्पादन उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
- कार्य में कमी/बढ़ोत्तरी होने पर कोई अतिरिक्त दर की मांग ठेकेदार द्वारा नहीं की जायेगी।
- किसी भी स्तर पर तकनीकी आडिट सेल या अन्य किसी भी विभागीय उच्च अधिकारी द्वारा यहां तक की कार्य के पूर्ण होने पर भी कार्य में बतायी गयी कमी के लिये एवं इसके सापेक्ष की जाने वाली वसूली भुगतान के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- सड़क निर्माण के समय ठेकेदार सामग्री कार्य स्थल पर चटटे के रूप में इकटठा करेगा। सामग्री की माप कराकर अवर अभियन्ता (सिविल) की अनुमति से कार्य शुरू करेगा।
- निविदा, सामग्री की लागत, ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी रायल्टी, छटनी, टेस्टिंग खर्च एवं सामग्री अस्वीकृत कर दिये जाने पर स्थल से हटाने का खर्च आदि को सम्मिलित करते हुए होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर ठेकेदार को नियमानुसार जमानत राशि राष्ट्रीय बचत नियमों के अधीन बचत पत्र अधिकासी अधिकारी के पदनाम से बन्धित कराते हुए देय स्टाम्प पर एक सप्ताह में अनुबन्ध करना होगा अन्यथा की स्थिति में अग्रिम (धरोहर) राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- यदि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से कार्य विरुद्ध कोई वाद मा0 न्यायालय में दायर किया जाता है तो उसके प्रतिवाद (प्रतिरक्षा) करन एवं उस पर आये व्यय/दण्ड को वहन करने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- उपरोक्त निविदा कारण सहित स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगरपालिका परिषद स्याना में निहित होगा।  
मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य को बाध्य होऊंगा तथा कार्य की प्रगति अनवरत रखते हुए निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कर दूंगा।

हस्ताक्षर लिपिक विक्रयकर्ता

हस्ताक्षर ठेकेदार पता सहित

कार्यालय नगरपालिका परिषद स्याना (बुलन्दशहर)

अधिकासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)

अवर अभियन्ता  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)

निविदा पत्र

कार्य का नाम: **मौ० पट्टी हरनाम सिंह में स्याना-चांदपुर मार्ग से सुभाष/इन्दर सिंह के मकान/सम्बन्धित गलियों में सी०सी० रोड/सीमेन्ट इण्टरलाकिंग टाईल्स मार्ग का निर्माण कार्य।**

आगणन धनराशि :- 1300800 /-

धरोहर राशि :- 26000 /-

निविदा का मूल्य :- 1000 /-

अनुबन्ध की दिनांक से कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 02 माह

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6
1.	E/work in filling by ordinary soil i/c lead 8.0 Km. from site etc al complete of work.	1312.32m <sup>3</sup>	136.00/m <sup>3</sup>	
2.	Mechanical compaction of above E/work	1312.32 m <sup>3</sup>	16.50/ m <sup>3</sup>	
3.	P/Laying of C.C. 1:6:12 work with Cemt. F.sand : 40 mm gauge B/Ballast etc. all complete or work.	14.112 m <sup>3</sup>	1624.90/ m <sup>3</sup>	
4.	M-150 Ist class B/work with 1:4 Cement: Fine sand mortar i/c all complete of work.	25.82 m <sup>3</sup>	2446/ m <sup>3</sup>	
5.	12 mm thick plaster with 1:3 Cement : Coarse sand i/c all complete of work	224.70 m <sup>3</sup>	85/ m <sup>3</sup>	
6.	Collection & Consolidation of 45-63 mm gauge stone Ballast of i/c loose thickness 10 cm 2 Coupadeul thickness 7.50 cm	77.93 m <sup>3</sup>	2044.80/ m <sup>3</sup>	
7.	Collection & Consolidation 25-50 mm gauge stone Ballast i/c loose thickness 10 cm & completed thickness 7.50 cm & blinding with C.sand/sr dust.	77.93 m <sup>3</sup>	2080/ m <sup>3</sup>	
8.	Laying of C.C. Road Slab with 1:2:4 Cemt. C.sand : stone grit i/c all matls labour t&p all complete of the work.	93.50 m <sup>3</sup>	4478/ m <sup>3</sup>	
9.	S/F of 80 mm thick cement Interlocking Tiles i/c all matls labour t&p etc all c omplete of work.	412.50 m <sup>2</sup>	619/ m <sup>2</sup>	

मैंने/हमने.....निवासी.....जो इस पालिका में .

.....पंजीकृत ठेकेदार हैं।

उपरोक्त कार्य/मदों का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अतः मैं/हम इस कार्य को आगणित दरों से .....(शब्दों में)

प्रतिशत उच्च/निम्न/समान दरों पर कार्य करने को तैयार/सहमत हूँ/हैं।


**—: शर्तें :-**


- कार्य का निष्पादन उ०प्र० लोक निर्माण विभाग की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
- कार्य में कमी/बढ़ोत्तरी होने पर कोई अतिरिक्त दर की मांग ठेकेदार द्वारा नहीं की जायेगी।
- किसी भी स्तर पर तकनीकी आडिट सेल या अन्य किसी भी विभागीय उच्च अधिकारी द्वारा यहां तक की कार्य के पूर्ण होने पर भी कार्य में बतायी गयी कमी के लिये एवं इसके सापेक्ष की जाने वाली वसूली भुगतान के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- सड़क निर्माण के समय ठेकेदार सामग्री कार्य स्थल पर चटटे के रूप में इकटठा करेगा। सामग्री की माप कराकर अवर अभियन्ता (सिविल) की अनुमति से कार्य शुरू करेगा।
- निविदा, सामग्री की लागत, ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी रायल्टी, छटनी, टेस्टिंग खर्च एवं सामग्री अस्वीकृत कर दिये जाने पर स्थल से हटाने का खर्च आदि को सम्मिलित करते हुए होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर ठेकेदार को नियमानुसार जमानत राशि राष्ट्रीय बचत नियमों के अधीन बचत पत्र अधिकासी अधिकारी के पदनाम से बन्धित कराते हुए देय स्टाम्प पर एक सप्ताह में अनुबन्ध करना होगा अन्यथा की स्थिति में अग्रिम (धरोहर) राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- यदि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से कार्य विरुद्ध कोई वाद मा० न्यायालय में दायर किया जाता है तो उसके प्रतिवाद (प्रतिरक्षा) करन एवं उस पर आये व्यय/दण्ड को वहन करने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- उपरोक्त निविदा कारण सहित स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगरपालिका परिषद स्याना में निहित होगा।  
मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य को बाध्य होऊंगा तथा कार्य की प्रगति अनवरत रखते हुए निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कर दूंगा।

हस्ताक्षर लिपिक विक्रयकर्ता

हस्ताक्षर ठेकेदार पता सहित

कार्यालय नगरपालिका परिषद स्याना (बुलन्दशहर)

  
अधिकासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)

  
अवर अभियन्ता  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)

निविदा पत्र

कार्य का नाम: **बाजार तिराहे संजीव रस्तोगी की दुकान से गढ़ बस स्टैण्ड तक सी0सी0 रोड स्लैब का निर्माण कार्य।**

आगणन धनराशि :- 4510000/-

धरोहर राशि :- 90200/-

निविदा का मूल्य :- 2000/-

अनुबन्ध की दिनांक से कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 03 माह

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6
1.	Scoraping old painted surface i/c disposal of matls with in 30 Mtr.	1452.00 m <sup>2</sup>	12.00/m <sup>2</sup>	
2.	E/work in excavation in ordinary soil i/c 1.5 m lift & 30 m. lead.	9.00 m <sup>3</sup>	38.00/ m <sup>3</sup>	
3.	Earth work in filling by ordinary soil i/c Lead 5.0 Km. from site.	1080.15 m <sup>3</sup>	113.50/m <sup>3</sup>	
4.	P/ Laying of C.C. 1:6:12 with Cement: Fine sand : 40 mm gauge B/Ballast i/c all complete of work.	356.70 m <sup>3</sup>	1620.20/ m <sup>3</sup>	
5.	Laying of B.O.R. soiling with S.O.B. Bricks etc. Brick laid Rlat side i/c all Complete.	1422.00 m <sup>2</sup>	189.90/ m <sup>2</sup>	
6.	M-150 Ist class B/work with 1:4 Cement: Fine sand mortar i/c all complete of work.	64.39 m <sup>3</sup>	2413.20/ m <sup>3</sup>	
7.	12 mm thick plaster with 1:3 Cement : Coarse sand i/c all complete of work	235.41 m <sup>2</sup>	85.00/ m <sup>2</sup>	
8.	Laying of C.C. Road slabe with 1:1½:3 with Cement: C sand : 20 mm guage stoen Ballast i/c all matls labour T&P etc. all complete .	535.32 m <sup>3</sup>	5173.60/ m <sup>3</sup>	
9.	Supply & fixing of 80 mm. thick Cement labour T&P etc. all complete of the work.	932.00 m <sup>2</sup>	619.00/ m <sup>2</sup>	

मैंने/हमने.....निवासी.....जो इस पालिका में .

.....पंजीकृत ठेकेदार हैं।

उपरोक्त कार्य/मदों का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अतः मैं/हम इस कार्य को आगणित दरों से .....(शब्दों में)

प्रतिशत उच्च/निम्न/समान दरों पर कार्य करने को तैयार/सहमत हूँ/हैं।


-: शर्तें :-

- कार्य का निष्पादन उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
- कार्य में कमी/बढ़ोत्तरी होने पर कोई अतिरिक्त दर की मांग ठेकेदार द्वारा नहीं की जायेगी।
- किसी भी स्तर पर तकनीकी आडिट सेल या अन्य किसी भी विभागीय उच्च अधिकारी द्वारा यहां तक की कार्य के पूर्ण होने पर भी कार्य में बतायी गयी कमी के लिये एवं इसके सापेक्ष की जाने वाली वसूली भुगतान के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- सड़क निर्माण के समय ठेकेदार सामग्री कार्य स्थल पर चटटे के रूप में इकटठा करेगा। सामग्री की माप कराकर अवर अभियन्ता (सिविल) की अनुमति से कार्य शुरू करेगा।
- निविदा, सामग्री की लागत, ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी रायल्टी, छटनी, टेस्टिंग खर्च एवं सामग्री अस्वीकृत कर दिये जाने पर स्थल से हटाने का खर्च आदि को सम्मिलित करते हुए होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर ठेकेदार को नियमानुसार जमानत राशि राष्ट्रीय बचत नियमों के अधीन बचत पत्र अधिकासी अधिकारी के पदनाम से बन्धित कराते हुए देय स्टाम्प पर एक सप्ताह में अनुबन्ध करना होगा अन्यथा की स्थिति में अग्रिम (धरोहर) राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- यदि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से कार्य विरुद्ध कोई वाद मा0 न्यायालय में दायर किया जाता है तो उसके प्रतिवाद (प्रतिरक्षा) करन एवं उस पर आये व्यय/दण्ड को वहन करने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- उपरोक्त निविदा कारण सहित स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगरपालिका परिषद स्याना में निहित होगा।  
मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य को बाध्य होऊंगा तथा कार्य की प्रगति अनवरत रखते हुए निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कर दूंगा।


हस्ताक्षर लिपिक विक्रयकर्ता

हस्ताक्षर ठेकेदार पता सहित

कार्यालय नगरपालिका परिषद स्याना (बुलन्दशहर)



अधिकासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)



अवर अभियन्ता  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)

निविदा पत्र

कार्य का नाम: **नगरपालिका परिषद स्याना में बुगरासी अड्डे की पुलिया से गढ़ बस स्टैण्ड तक पक्के नाले का निर्माण कार्य।**

आगणन धनराशि :- 1161800/-

धरोहर राशि :- 23200/-

निविदा का मूल्य :- 1000/-

अनुबन्ध की दिनांक से कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 02 माह

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6
1.	E/work in excavation in foundation of Nala & crossing culvert i/c 1.5 m list & 30 m lead etc all complete of the work.	734.85 m <sup>3</sup>	38.00/m <sup>3</sup>	
2.	P/Laying of C.C. 1:4:8 Work with cement: F.Sand : 40 mm gauze B/Ballast etc all complete of work.	95.85 m <sup>3</sup>	1899.00/ m <sup>3</sup>	
3.	M-150 Ist class B/work with 1:4 cement:C.sand mortar i/c all matles labour t&p etc all complete of work.	281.67 m <sup>3</sup>	2624.90/m <sup>3</sup>	
4.	12mm thick Plaster with 1:3 cement:F sand mortar i/c all matls labour t&p etc all complete of work.	852.00 m <sup>2</sup>	85.00/ m <sup>2</sup>	
5.	P/ Laying of C.C. 1:2:4 work with cement: C.sand : st grit i/c all matels labour t&p etc all complete of work.	18.88 m <sup>3</sup>	3528.00/ m <sup>3</sup>	
6.	R.C.C. 1:2:4 work with cement:c.sand: grif etc all matls labour t&p etc all complete of work but excluding cost of steel .	7.80 m <sup>3</sup>	4528.00/ m <sup>3</sup>	
7.	M.S. Iron work in R.C.C. work.	9.16qtl	4165.00/qtl	

मैंने/हमने.....निवासी.....जो इस पालिका में .

.....पंजीकृत ठेकेदार हैं।

उपरोक्त कार्य/मदों का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अतः मैं/हम इस कार्य को आगणित दरों से .....(शब्दों में) प्रतिशत उच्च/निम्न/समान दरों पर कार्य करने को तैयार/सहमत हूँ/हैं।


**—: शर्तें :-**

- कार्य का निष्पादन उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
- कार्य में कमी/बढ़ोत्तरी होने पर कोई अतिरिक्त दर की मांग ठेकेदार द्वारा नहीं की जायेगी।
- किसी भी स्तर पर तकनीकी आडिट सेल या अन्य किसी भी विभागीय उच्च अधिकारी द्वारा यहां तक की कार्य के पूर्ण होने पर भी कार्य में बतायी गयी कमी के लिये एवं इसके सापेक्ष की जाने वाली वसूली भुगतान के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- सड़क निर्माण के समय ठेकेदार सामग्री कार्य स्थल पर चटटे के रूप में इकटठा करेगा। सामग्री की माप कराकर अवर अभियन्ता (सिविल) की अनुमति से कार्य शुरू करेगा।
- निविदा, सामग्री की लागत, ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी रायल्टी, छटनी, टेस्टिंग खर्च एवं सामग्री अस्वीकृत कर दिये जाने पर स्थल से हटाने का खर्च आदि को सम्मिलित करते हुए होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर ठेकेदार को नियमानुसार जमानत राशि राष्ट्रीय बचत नियमों के अधीन बचत पत्र अधिकासी अधिकारी के पदनाम से बन्धित कराते हुए देय स्टाम्प पर एक सप्ताह में अनुबन्ध करना होगा अन्यथा की स्थिति में अग्रिम (धरोहर) राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- यदि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से कार्य विरुद्ध कोई वाद मा0 न्यायालय में दायर किया जाता है तो उसके प्रतिवाद (प्रतिरक्षा) करन एवं उस पर आये व्यय/दण्ड को वहन करने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- उपरोक्त निविदा कारण सहित स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगरपालिका परिषद स्याना में निहित होगा।  
मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य को बाध्य होऊंगा तथा कार्य की प्रगति अनवरत रखते हुए निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कर दूंगा।


हस्ताक्षर लिपिक विक्रयकर्ता

हस्ताक्षर ठेकेदार पता सहित

कार्यालय नगरपालिका परिषद स्याना (बुलन्दशहर)



अधिकासी अधिकारी  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)



अवर अभियन्ता  
नगरपालिका परिषद  
स्याना (बुलन्दशहर)

निविदा पत्र

कार्य का नाम: **स्याना-बुलन्दशहर मार्ग पर इकराम पेट्रोल पम्प से संस्कार फार्म हाउस के निकट पुलिया तक पक्के नाले का निर्माण कार्य।**

आगणन धनराशि :- 1024700/-

धरोहर राशि :- 20500/-

निविदा का मूल्य :- 1000/-

अनुबन्ध की दिनांक से कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 02 माह

क्रमांक	मद का विवरण	मात्रा	दर	धनराशि
1	3	4	5	6
1.	E/work in excavation in foundation of Nala & crossing culvert i/c 1.5 m list & 30 m lead etc all complete of the work.	728.81 m <sup>3</sup>	38.00/m <sup>3</sup>	
2.	P/Laying of C.C. 1:6:12 Work with cement: F.Sand : 40 mm gauze B/Ballast etc all complete of work.	63.37 m <sup>3</sup>	1620.20/ m <sup>3</sup>	
3.	M-150 Ist class B/work with 1:4 cement:F.sand mortar i/c all matles labour t&p etc all complete of work.	284.45 m <sup>3</sup>	2413.20/m <sup>3</sup>	
4.	12mm thick Plaster with 1:3 cement:F sand mortar i/c all matls labour t&p etc all complete of work.	585.00 m <sup>2</sup>	85.00/ m <sup>2</sup>	
5.	P/ Laying of C.C. 1:2:4 work with cement: C.sand : st grit i/c all matels labour t&p etc all complete of work.	18.85 m <sup>3</sup>	3528.00/ m <sup>3</sup>	
6.	R.C.C. 1:2:4 work with cement:c.sand: grif etc all matls labour t&p etc all complete of work but excluding cost of steel .	6.24 m <sup>3</sup>	4528.00/ m <sup>3</sup>	
7.	M.S. Iron work in R.C.C. work.	7.32 qtl	4165.00/ qtl	
8.	Sifting of E/work etc. lead 3.0 Km. from site 50% of Item no. 1	364.40 m <sup>3</sup>	90.40/ m <sup>3</sup>	

मैंने/हमने.....निवासी.....जो इस पालिका में .

पंजीकृत ठेकेदार हैं।

उपरोक्त कार्य/मदों का भली भांति अध्ययन कर लिया है। अतः मैं/हम इस कार्य को आगणित दरों से .....(शब्दों में)

प्रतिशत उच्च/निम्न/समान दरों पर कार्य करने को तैयार/सहमत हूँ/हैं।

—: शर्तें :-

- कार्य का निष्पादन उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विस्तृत विशिष्टियों के अनुरूप कराया जायेगा।
- कार्य में कमी/बढ़ोत्तरी होने पर कोई अतिरिक्त दर की मांग ठेकेदार द्वारा नहीं की जायेगी।
- किसी भी स्तर पर तकनीकी आडिट सेल या अन्य किसी भी विभागीय उच्च अधिकारी द्वारा यहां तक की कार्य के पूर्ण होने पर भी कार्य में बतायी गयी कमी के लिये एवं इसके सापेक्ष की जाने वाली वसूली भुगतान के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- सड़क निर्माण के समय ठेकेदार सामग्री कार्य स्थल पर चटटे के रूप में इकटठा करेगा। सामग्री की माप कराकर अवर अभियन्ता (सिविल) की अनुमति से कार्य शुरू करेगा।
- निविदा, सामग्री की लागत, ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी रायल्टी, छटनी, टेस्टिंग खर्च एवं सामग्री अस्वीकृत कर दिये जाने पर स्थल से हटाने का खर्च आदि को सम्मिलित करते हुए होगी।
- निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने पर ठेकेदार को नियमानुसार जमानत राशि राष्ट्रीय बचत नियमों के अधीन बचत पत्र अधिकासी अधिकारी के पदनाम से बन्धित कराते हुए देय स्टाम्प पर एक सप्ताह में अनुबन्ध करना होगा अन्यथा की स्थिति में अग्रिम (धरोहर) राशि जब्त कर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- यदि किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा किसी भी कारण से कार्य विरुद्ध कोई वाद मा0 न्यायालय में दायर किया जाता है तो उसके प्रतिवाद (प्रतिरक्षा) करन एवं उस पर आये व्यय/दण्ड को वहन करने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा।
- उपरोक्त निविदा कारण सहित स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगरपालिका परिषद स्याना में निहित होगा।  
मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि उपरोक्त सभी शर्तें मान्य को बाध्य होऊंगा तथा कार्य की प्रगति अनवरत रखते हुए निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कर दूंगा।

हस्ताक्षर लिपिक विक्रयकर्ता

हस्ताक्षर ठेकेदार पता सहित